

Перелік робіт та матеріалів по проекту.
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

«Coordinated multi-sectoral assistance to bringing prioritized collective sites up to minimum standards in western, central and eastern regions»

Поточний ремонт підлоги в МТП Житомирська обл. Бердичівський р-н, с. Садки вул. Миру.

UNF-ОСНА СССМ

Метою є вибір найкращої пропозиції для подальшого укладення Контракту з переможцем тендеру, який виконуватиме, як Підрядник, роботи (будівельні роботи, включаючи будівельні матеріали) в існуючих будівлях, призначених для проживання внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Обсяг робіт:

- Мобілізація/демобілізація всього обладнання, матеріалів і робочої сили, необхідних для завершення робіт.
- Усі необхідні тимчасові роботи, необхідні для забезпечення доступу до майданчика, безпечного зберігання матеріалів і забезпечення безпечного виконання робіт.
- Усі необхідні підготовчі роботи, включаючи повне або часткове видалення існуючих будівельних елементів та обладнання, якщо це необхідно, а також видалення та утилізацію сміття, як зазначено в кошторисі.
- Усі необхідні роботи, включаючи постачання матеріалів, для полегшення будівельних робіт для будівельних елементів, як зазначено в кошторисі.
- Усі необхідні роботи, пов'язані з розбиранням плінтусів, включаючи, але не обмежуючись, розбиранням дощатих покриттів підлог, розбиранням лаг з дощок і брусків як зазначено в кошторисі.
- Усі необхідні роботи пов'язані з укладанням лаг з брусків, улаштуванням дощатих покриттів та улаштуванням покриття із OSB плит, як зазначено в кошторисі.

Вважається, що обсяг робіт також включає все, що не вказано тут, але може обґрунтовано вважатися необхідним для завершення робіт.

Будь-які додаткові/непередбачені роботи мають бути обґрунтовані Підрядником, та погоджені з БФ БО Рокада.

Відвідування об'єкту:

БФ БО Рокада може організовувати відвідування місця будівельних робіт для учасників тендеру. Учасники тендеру мають за виявленням бажання вивчити об'єкти, які підлягають ремонту, на відповідність вимогам кошторису, наданим БФ БО Рокада, і зрозуміти поточні умови щодо втручання у об'єкт, щоб надати свою фінансову пропозицію найбільш ефективним способом.

Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).



Усі матеріали/вироби/роботи мають відповідати українським стандартам для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ тощо), відповідати принципу найкращого співвідношення ціни та якості.

Термін виконання робіт 01.12.2024 року.

ПІБ: _____

ПІДПИС: _____

ПОСАДА: _____

Електронна пошта та мобільний телефон _____

ПЕЧАТКА:

ДАТА:

