

ДЕФЕКТНИЙ АКТ
TEMPORARY HOUSING_PEREIASLAV

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	1 Блок			
1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	100	
2	(3x25)Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	350	
3	(решта кабелю) Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	350	
4	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	40	
5	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	6	
6	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	5	
7	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп із вбудованою ПРА, що встановлюються в підвісних стелях на підвісах, кількість ламп до 6	шт	25	
8	(Аварійне) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	5	
9	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
10	Установлення розподільних коробок	шт	8	
11	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, +48 модулів	шт	1	
	2 Блок			
12	Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	200	

1	2	3	4	5
13	(3x2.5)Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облєтенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	650	
14	(решта кабелю) Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному облєтенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	500	
15	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	77	
16	Прокладання проводу при схованій проводці	м	100	
17	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	10	
18	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	5	
19	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп із вбудованою ПРА, що установлюються в підвісних стелях на підвісах, кількість ламп до 6	шт	34	
20	(Аварійне) Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	5	
21	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	шт	2	
22	Установлення розподільних коробок	шт	20	
23	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, + 72 модуля	шт	1	
24	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м ² покриття	280	
25	Гідроізоляція бетонних поверхонь полімерцементною сумішшю товщиною шару 20 мм на рідині ГКЖ-10	м ²	61	
26	Розбирання облицювання стін з плит вапняка	м ² поверхні облицювання	78	
27	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами	м ² перегородок за вирахуванням прорізів	66	
28	Розбирання кам'яної кладки стін полегшеної конструкції із цегли	м ³ кладки	2	
29	Розбирання дерев'яних плінтусів	м плінтусів	256	
30	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м ² поверхні облицювання	225	
31	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ² покриття	119	
32	Ремонт водопроводу діаметром труб до 32 мм	м трубопроводу	20	
33	Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м трубопроводу	15	
34	Знімання шпалер простих та поліпшених	м ² поверхні очищення	304	
35	Знімання сухої штукатурки	м ² відремонтовано і поверхні	258	
36	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м ² поверхні, що очищується	23	
37	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ² стяжки	425	

1	2	3	4	5
38	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2 стяжки	425	
39	Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м	м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	200	
40	Улаштування жолобів настінних та водостічних труб	м жолобів	70	
41	Поліпшене фарбування колером олійним по штукатурці стін	м2 поверхні фарбування	1 184	
42	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону високоякісне, стін вручну	м2 поверхні штукатурення	1 106	
43	Високоякісне штукатурення стін гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв при товщині шару штукатурки 20 мм по каменю	м2 поверхні штукатурення	150	
44	Поліпшене штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2 поверхні штукатурення	22	
45	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	м2 поверхні фарбування	22	
46	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 поверхні облицювання	238	
47	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	м3	4	
48	Заміна ванн	комплектів	6	
49	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	комплектів	13	
50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	45	
51	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	150	
52	Улаштування витяжних вентиляційних шахт з індивідуальним ручним відкриванням клапана в будівлях з горіщим перекриттям, внутрішній переріз шахт 400x400 мм	м2 внутрішній поверхні шахт	15	
53	Улаштування каркасу підвісних стель	м2 горизонтальної проекції стелі	375	
54	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2 горизонтальної проекції стелі	375	
55	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2 основи	57	
56	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	77	
57	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	комплектів	1	
58	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	комплектів	6	
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	60	
60	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	шт	19	
61	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт радіаторів	7	
62	Демонтаж труб діаметром понад 25 до 40 мм, укладених по конструкціях	м труб	200	

1	2	3	4	5
63	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	80	
64	Установлення електро котла	водопідігрівни к	1	
65	(Бойлер) Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	водопідігрівни к	4	
66	Установлення конвекторів	кВт радіаторів та конвекторов	14	
67	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3 кладки	3	
68	Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів	м3	8	
69	Планування ділянки вручну	м2	8	
70	Монтаж залізобетонних підкладних плит під кінці балок у стінах існуючих будівель	м3 плит	8	
71	Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб	м2 поверхні фарбування	5	
72	Монтаж металоконструкцій сходів і площадок	т конструкцій	1	
73	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м трубопроводу	20	
74	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2 покрівлі	600	
75	Улаштування покриття з 8-хвилових 40/150 азбестоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм	м2	600	
76	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів	м2	180	
77	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів	м2	180	Демонтаж
78	Улаштування з листової сталі розжолобоків	м	70	
79	Заміна кроквяних ніг із брусів	м кроквяних ніг	30	
80	(Підключення пральних машин) Установлення водонагрівачів проточних	прилад	1	
81	Знімання зашкленених віконних рам	м2	72	
82	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2 прорізів	72	
83	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	м2 поверхні штукатурення	115	
84	Знімання дверних полотен	м2 дверних полотен	21	
85	Демонтаж раковин [умивальників]	комплектів	1	
86	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт дверних коробок	21	
87	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт дверних полотен	19	
88	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	1	
89	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ-TARKET на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	м2 покриття	355	
90	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м плінтусів	361	

1	2	3	4	5
91	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2 покриття	25	
