


ЗАТВЕРДЖЕНО

Установа "Агенція регіонального розвитку Чернівецької області"  
(назва організації, що затверджує)  
т.в.о. директора О.О. Грушко  
( посада, підпис, ініціали, прізвище )



"23" серпня 2024 р.

## Дефектний Акт

Поточний ремонт приміщень, що знаходиться за адресою: вул. Михайла  
Грушевського 1, м. Чернівці

№	Тип робіт та матеріали	Одиниці	Кількість
<b>Демонтажні роботи - Приміщення:</b>			
<b>СТІНИ</b>			
1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та укосів	m2	115,01
2	Очистка поверхні стін від фарби	m2	57,51
<b>СТЕЛІ</b>			
3	Розмивка поверхні стель від клейових, водоемульсійних розчинів	m2	63,49
<b>Демонтажні роботи - Електротехнічні роботи:</b>			
4	Демонтаж світильників	Item	5
5	Демонтаж вимикачів	Item	3
6	Демонтаж розеток	Item	11
7	Демонтаж пластикових кабель-каналів	m	1
<b>Навантаження та вивіз сміття:</b>			
8	Навантаження сміття вручну	t.	0,5
9	Вивіз сміття до 30 км	t.	0,5
<b>Ремонтні роботи</b>			
<b>Будівельні та монтажні роботи:</b>			
<b>СТІНИ</b>			
10	Грунтування поверхонь стін та укосів [підготовка стін та укосів перед штукатуренням]	m2	115,01
11	Штукатурення поверхонь стін та укосів всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	m2	115,01
12	Улаштування обмазувальної гідроізоляції стін у два шари	m2	71,07

13	Ґрунтування поверхонь стін та укосів [підготовка стін та укосів перед шпаклюванням]	m2	172,52
14	Шпаклювання поверхонь стін та укосів мінеральною шпаклівкою [старт, фініш]	m2	172,52
15	Ґрунтування поверхні стін та укосів [підготовка стін та укосів перед фарбуванням]	m2	172,52
16	Фарбування водоемульсійними латексними сумішами поверхонь стін та укосів, підготовлених під фарбування	m2	172,52
	<b>СТЕЛІ</b>		
17	Ґрунтування поверхні стель [підготовка стель перед шпаклюванням]	m2	63,49
18	Шпаклювання поверхонь стель мінеральною шпаклівкою [старт, фініш]	m2	63,49
19	Фарбування водоемульсійними латексними сумішами поверхонь стін та укосів, підготовлених під фарбування	m2	63,49
	<b>Електромонтажні роботи:</b>		
20	Встановлення вимикачів утопленого типу при прихованій проводці [2-х клавiшних]	Item	3
21	Установка штепсельних розеток	Item	45
22	Монтаж світильників накладних стельових	Item	18
23	Прокладання проводів при прихованій проводці в штробах	m	159
24	Встановлення розподільчого щита	Item	1
25	Влаштування ніші для розподільчого щита	Item	1
26	Установка автоматів в електрощиті, 1 фаза	Item	5