

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт приміщення БФ "Рокада" для розміщення простору "Вільна" в будівлі ЦКІД за адресою : вул.Садовий бульвар, 13 в м.Шостка Сумської області

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	57,1	
2	Оклеювання стін сіткою малярною	м2	57,1	
3	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	57,1	
4	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	57,1	
5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	57,1	
6	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	13,5	
7	Оклеювання поверхонь стель сіткою малярною	м2	13,5	
8	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	13,5	
9	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	13,5	
10	Знімання засклених віконних рам подвійних	м2	9,8358	
11	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
12	Знімання дверних полотен	м2	4,83	
13	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
14	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,6	
15	Улаштування перемичок із металевих профілів	т	0,018	
16	Знімання бетонних підвіконних дощок	м2	1,2	
17	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (дверний проріз)	м3	0,28	
18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50	м3	0,06608	
19	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	4,72	
20	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,088264	
21	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,9852	

1	2	3	4	5
22	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ²	4,9179	
23	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2	
24	Установлення віконних зливів	м	1,8	
25	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м ²	1,6992	
26	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДГ-21-9	блок	1	
27	Покриття олійними або спиртовими лаками по пофарбованій або поґрунтованій поверхні заповнень дверних прорізів за 2 рази	м ²	3,84	
28	Шпаклювання укосів віконних мінеральною шпаклівкою	м ²	5,43	
29	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м ²	5,43	
30	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	29	
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	5,43	
32	Улаштування плінтусів стельових	м	7,4	
33	Опорядження поверхні паркетних покриттів вручну	м ²	13,5	
34	Покриття підлог лаком по поґрунтованій поверхні за 2 рази	м ²	13,5	
35	Улаштування плінтусів пластикових	м	13,9	
36	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих радіаторів та труб	м ²	2,3	
37	Навантаження сміття вручну	т	1,85	
38	Перевезення сміття до 5 км	т	1,85	
39	Прокладання коробів пластикових	м	28	
40	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	37	
41	Установлення шафи масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
42	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
43	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	1	
44	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	5	
45	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількістю	шт	4	

Склав інженер технічного нагляду

О.В. Хохлов

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

