

ЗАТВЕРДЖЕНО

Благодійний Фонд Благодійна організація «Рокада»

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на ремонт-будівельні роботи Відділення стаціонарного догляду КУ "Центер надання соціальних послуг Новоодеської міської ради" за адресою: 56602, Україна, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, м. Нова Одеса, вул Шкільна

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	135	
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	м2	800	
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	м2	800	
4	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	шт	1	
5	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	250	
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	200	
7	Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків	м	500	
8	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	120	
9	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	800	
10	Улаштування покрівель з металочерепиця	м2	800	
11	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	20	
12	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів, естакад	м3	25	
13	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	472	
14	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	56	
15	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	200	
16	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	м2	200	
17	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	250	
18	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	4	
19	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	2	
20	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	3	

1	2	3	4	5
21	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3	
22	Навантаження сміття вручну	т	21	
23	Перевезення сміття до 10 км	т	21	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]