

ЗАТВЕРДЖЕНО

Благодійний Фонд Благодійна організація «Рокада»

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на ремонтно-будівельні роботи за адресою : Вознесеньський геріатричний пансіонат
вул Київська, Вознесеньській р-н м. Вознесеньск Миколаївська обл.

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	9,9	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	6	
3	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	30	
5	Демонтаж [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	3	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	16	
7	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	9	
8	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
9	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	158	
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	158	
11	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	44	
12	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	2,3	
13	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	11	
14	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
15	Розбирання цегляних перегородок	м3	10	
16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	4	
17	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
18	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	12	
19	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2	
20	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	4	

1	2	3	4	5
21	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	28	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	35	
23	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
24	Установлення раковин	к-т	1	
25	Установлення змішувачів	шт	1	
26	Установлення мийок на одне відділення	к-т	2	
27	Установлення змішувачів	шт	2	
28	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	2	
29	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	2	
30	Прокладання коробів пластикових	м	25	
31	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	115	
32	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	10	
33	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
34	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	14	
35	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	6	
36	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
37	Установлення розподільних коробок	шт	4	
38	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	2	
39	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м ²	48	
40	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м ²	48	
41	Шпаклювання стель	м ²	48	
42	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м ²	48	
43	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	48	
44	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	16	
45	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м ²	19	
46	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	м ²	48	
47	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м ²	48	
48	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	48	
49	Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону	м ²	7	
50	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м ²	20	
51	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м ²	161	

1	2	3	4	5
52	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	м2	161	
53	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	34	
54	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	34	
55	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4	
56	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	14,5	
57	Улаштування металопластикових перегородок	м2	8	
58	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	2	
59	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	1	
60	Навантаження сміття вручну	т	4	
61	Перевезення сміття до 10 км	т	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]