

ЗАТВЕРДЖЕНО

Благодійний Фонд Благодійна організація «Рокада»

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт на ремонт-будівельні роботи Відділення комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Вознесенський центр надання соціальних послуг Миколаївська обл .. Вознесенський р-н , місто Вознесенськ вул, Михайлівська

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	3,5	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
3	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,5	
5	Демонтаж [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	2	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	30	
7	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3	
8	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10	
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	39	
10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	8,5	
11	Знімання зашкленених віконних рам	м2	0,7	
12	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
13	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	11,5	
14	Пробивання гнізд розміром 150 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	2	
15	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
16	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
17	Демонтаж Установлення піддонів душових сталевих	к-т	1	
18	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
19	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3	
20	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
21	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	28	
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
23	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
24	Установлення раковин	к-т	2	
25	Установлення змішувачів	шт	3	
26	Установлення душових кабінок з дверима з металопастику	шт	1	
27	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	6	
28	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	50	
29	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	2	
30	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
31	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4	
32	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
33	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	
34	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	1	
35	Установлення рекуператора	шт	1	
36	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
37	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	кВт	2,5	
38	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	3	
39	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м ²	10	
40	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	м ²	8,5	
41	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м ²	8,5	
42	Улаштування першого шар обмазувальної гідроізоляції	м ²	8,5	
43	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м ²	8,5	
44	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м ² з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м ²	9,7	
45	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	8,5	
46	Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону	м ²	3	
47	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м ²	8,5	
48	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	м ²	50	
49	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м ²	8,5	
50	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м ²	8,5	

1	2	3	4	5
51	Шпаклювання стель	м2	8,5	
52	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	8,5	
53	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,5	
54	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
55	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	3,5	
56	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1	
57	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
58	Знімання дверних полотен	м2	3,25	
59	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	0,1	
60	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	54	
61	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	18	
62	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	18	
63	Шпаклювання стель	м2	18	
64	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	18	
65	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18	
66	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	19	
67	Пробивання отворів глибиною 100 мм, в цегляних стінах	шт	1	
68	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	30	
69	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	
70	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
71	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	2	
72	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	3	
73	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	1	
74	Установлення рекуператора	шт	1	
75	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	3	
76	Улаштування під покриття підлоги основи з ОСБ 12мм	м2	19	
77	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	19	
78	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17	
79	Шпаклювання стін	м2	57	
80	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	57	
81	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	57	
82	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	3,5	
83	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1	
84	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
85	Знімання дверних полотен	м2	3,25	
86	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	0,1	
87	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	75	
88	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	26	

1	2	3	4	5
89	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	26	
90	Шпаклювання стель	м2	26	
91	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	26	
92	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	26	
93	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	26	
94	Пробивання отворів глибиною 100 мм, в цегляних стінах	шт	1	
95	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	30	
96	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	30	
97	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
98	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
99	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
100	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавійних	шт	3	
101	Установлення рекуператора	шт	1	
102	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	6	
103	Улаштування під покриття підлоги основи з ОСБ 12мм	м2	26	
104	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	26	
105	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	28	
106	Шпаклювання стін	м2	113	
107	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	113	
108	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	113	
109	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	7	
110	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	2	
111	Установлення замків дверних урізних	шт	2	
112	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	м2	25	
113	Знімання дверних полотен	м2	3,25	
114	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	0,1	
115	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	58	
116	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	15	
117	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	15	
118	Шпаклювання стель	м2	15	
119	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	15	
120	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15	
121	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	м2	15	
122	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	м	70	
123	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	70	
124	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	2	
125	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	

1	2	3	4	5
126	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	5	
127	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
128	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
129	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	6	
130	Улаштування під покриття підлоги основи з ОСБ 12мм	м2	15	
131	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	15	
132	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	18	
133	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10	
134	Шпаклювання стін	м2	54	
135	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	54	
136	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	54	
137	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м2	3,5	
138	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1	
139	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
140	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	6	
141	Установлення мийок на одне відділення	к-т	1	
142	Установлення змішувачів	шт	1	
143	Розбирання дерев'яних сходів з площадками	м2	2,4	
144	Улаштування сходів , площадок та пандуса	м2	7,04	
145	Установлення огорож з поручнями	м	4	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]