

ЗАТВЕРДЖЕНО

Благодійний Фонд Благодійна організація «Рокада»

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт на ремонт-будівельні роботи лисогірської спецшколи Миколаївської обласної ради за адресою 56630, Миколаївська область с. Лиса Гора вул Велика

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Знімання дверних полотен	м2	24	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	15	
3	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11	
5	Демонтаж [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	20	
7	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	20	
8	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
9	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	25	
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	25	
11	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11	
12	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,15	
13	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
14	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	
16	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	14	
17	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
18	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	28	
19	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	20	

1	2	3	4	5
20	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
21	Установлення раковин	к-т	3	
22	Установлення змішувачів	шт	3	
23	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	шт	8	
24	Прокладання коробів пластикових	м	5	
25	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	40	
26	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	3	
27	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
28	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	6	
29	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	6	
30	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	3	
31	Установлення розподільних коробок	шт	9	
32	Установлення вентиляторів у квартирах [вितяжка]	шт	1	
33	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	1	
34	Установлення рекуператора	шт	1	
35	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м ²	11	
36	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	55	
37	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м ²	10	
38	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м ²	м ²	12	
39	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м ²	12	
40	Улаштування першого шар обмазувальної гідроізоляції	м ²	12	
41	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м ²	12	
42	Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону	м ²	2	
43	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м ²	5	
44	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	м ²	45	
45	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м ²	11	
46	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	5	
47	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	15	
48	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м ²	ґрати	4	
49	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м ² з металопластику у кам'яних стінах	м ²	7	
50	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м ²	28,35	
51	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	15	
52	Установлення замків дверних урізних	шт	15	
53	Улаштування під покриття підлоги основи з ОСБ 12мм	м ²	270	

1	2	3	4	5
54	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	270	
55	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	290	
56	Знімання дверних полотен	м2	2	
57	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	0,1	
58	Демонтаж Установлення піддонів душових сталевих	к-т	3	
59	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	12	
60	Демонтаж Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	1	
61	Демонтаж Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	40	
62	Демонтаж Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	8	
63	Демонтаж Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	5	
64	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	25	
65	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	24	
66	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	24	
67	Шпаклювання стель	м2	24	
68	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	24	
69	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	24	
70	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	25	
71	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	12	
72	Заміна трапів діаметром 50 мм	шт	2	
73	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	0,5	
74	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
75	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	6	
76	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	шт	5	
77	При свердлінні кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів на висоті від опорної площі більше 1 м додається до норм 46-26-1 - 46-26-16	шт	5	
78	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
79	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	12	
80	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	35	
81	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	3	
82	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	3	
83	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	1	
84	Установлення душових перегородок металопластикових	шт	3	
85	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	5	
86	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	отв.	5	
87	Прокладання коробів пластикових	м	10	

1	2	3	4	5
88	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	м	20	
89	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	шт	2	
90	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
91	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	5	
92	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
93	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	шт	2	
94	Установлення розподільних коробок	шт	2	
95	Установлення опалювальних конвекторів	кВт	1	
96	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	
97	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	гнізд	1	
98	Установлення рекуператора	шт	1	
99	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м ²	12	
100	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м ² , товщина шару 20 мм	м ²	42	
101	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м ²	5	
102	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м ²	м ²	12	
103	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м ²	12	
104	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м ²	12	
105	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м ²	12	
106	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м ² понад 7 до 12 шт	м ²	12	
107	Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону	м ²	8	
108	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м ²	8	
109	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	м ²	42	
110	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м ²	12	
111	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	12	
112	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м ²	12	
113	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	14	
114	Заміна вентиляційних ґрат	шт	1	
115	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	м ²	1,89	
116	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	шт	1	
117	Установлення замків дверних урізних	шт	1	
118	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
119	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м ²	6	
120	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	м ³	6	
121	Демонтаж Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	к-т	3	

1	2	3	4	5
122	Демонтаж Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	3	
123	Демонтаж Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2	
124	Демонтаж Установлення піддонів душових сталевих	к-т	2	
125	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	2	
126	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	6	
127	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6	
128	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1	
129	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	2	
130	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	2	
131	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	шт	2	
132	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	18	
133	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	25	
134	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
135	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	2	
136	Установлення перегородки туалетної двері металопластикові	шт	3	
137	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	5	
138	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	м2	20	
139	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	6	
140	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	6	
141	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	8	
142	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	8	
143	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8	
144	Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону	м2	6	
145	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	м2	2	
146	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4,8	
147	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металевих	м2	2,87	
148	Навантаження сміття вручну	т	30	

1	2	3	4	5
149	Перевезення сміття до 10 км	т	30	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]