

Проект АВО АА
«Легкі та середні ремонти» інтернатних закладів в Миколаївській області

ЛОТ 1 Місце знаходження об'єкта: Відділення стаціонарного догляду КУ "Центр надання соціальних послуг Новоодеської міської ради" за адресою: 56602, Україна, Миколаївська обл., Миколаївський р-н, м. Нова Одеса, вул. Шкільна

Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,35		
2	Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів	100м2	8		
3	Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами	100м2	8		
4	Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях	100шт	0,01		
5	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	2,5		
6	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2		
7	Укріплення кроквяних ніг розширенням дошками з двох боків	100м	5		
8	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	100м	1,2		
9	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	8		
10	Мембрана покрівельна	м2	920		
11	Улаштування покрівель з металочерепиці	100м2	8		
12	Шурупи покрівельні	шт	7404		
13	Коньок	м	95		
14	Єндова	м	12		
15	Лобова	м	120		
16	Снігоутримувачі	шт	300		
17	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,2		
18	Труби водостічні	м	20		
19	Водосточне коліно	шт	12		
20	Лійки водостічні	шт	4		
21	Кріплення труб	шт	12		
22	Вогнезахист дерев'яних конструкцій каркасів, естакад	м3	25		
23	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	4,72		
24	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20	100м2	0,56		
25	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	100м2	2		
26	Улаштування покриттів з лінолеуму полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	2		
27	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,5		
28	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,04		
29	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,02		
30	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,03		
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,03		
32	Навантаження сміття вручну	1 т	21		
33	Перевезення сміття до 10 км	т	21		
			Загальна вартість:		

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ознайомлений (підпис/ПІБ)

УМОВИ ОПЛАТИ

Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підприємця, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п'яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підприємця, що вказаний в реквізитах Договору

Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).

ПІБ: _____

ПІДПИС: _____

ПОСАДА: _____

Електронна пошта та мобільний телефон _____

ПЕЧАТКА:

ДАТА:

ПЕЧАТКА:

ДАТА:

Проект АВО АА
«Легкі та середні ремонти» інтернатних закладів в Миколаївській області

ЛОТ 2 Місце знаходження об'єкта: Вознесенський геріатричний пансіонат вул. Київська, Вознесенський р-н м. Вознесенськ Миколаївська обл					
Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,099		
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,06		
3	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02		
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,3		
5	Демонтаж [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,3		
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,16		
7	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,09		
8	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,06		
9	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,58		
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,58		
11	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,44		
12	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	2,3		
13	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,11		
14	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,09		
15	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	10		
16	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,04		
17	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,06		
18	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,12		
19	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	10,45		
20	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	2		
21	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	4		
22	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,28		
23	Труби поліпропіленові для гарячої води і опалення діам. 25 мм	м	28		
24	Кут 25 мм на 90град	шт	5		
25	Трійник прямий, діаметр 25х20х25 мм	10шт	0,2		
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,35		
27	Кран 15мм	шт	10		
28	Коліно монтажне Ф20	шт	10		
29	Муфта 20/20	шт	6		
30	Коліно 20 мм х90%	шт	18		
31	Коліно 20 мм х45%	шт	17		
32	Труби поліпропіленові для гарячої води і опалення діам. 20 мм	м	35		
33	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3		
34	Установлення раковин	10к-т	0,1		
35	Установлення змішувачів	10шт	0,1		
36	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,2		
37	Установлення змішувачів	10шт	0,2		
38	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2		
39	Вішалка нікельована для душових	шт	2		
40	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,02		
41	Прокладання коробів пластикових	100м	0,25		
42	Прокладання ізованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	1,15		
43	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,1		
44	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25А	100шт	0,02		
45	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,14		
46	Установча коробка 65мм	шт	14		
47	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,06		
48	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03		
49	Установлення розподільних коробок	100шт	0,04		
50	Розподільча коробка 80мм	шт	4		
51	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	2		
52	Вентилятор каналний діаметром 100мм	шт	2		
53	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,48		
54	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,48		
55	Шпаклювання стель	100м2	0,48		
56	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,48		

57	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,48		
58	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,16		
59	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,19		
60	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,48		
61	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,48		
62	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,48		
63	Плитки керамічні для підлог	м2	48		
64	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19		
65	Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону	100м2	0,07		
66	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,2		
67	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,61		
68	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	100м2	1,61		
69	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	718		
70	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	63		
71	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,34		
72	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,34		
73	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4		
74	ґрати вентиляційні для підлог 150x200 мм	шт	4		
75	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,145		
76	Улаштування металопластикових перегородок	100м2	0,08		
77	Поручі відкідні в комплекті для інвалідів	шт	5		
78	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,02		
79	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1		
80	Навантаження сміття вручну	1 т	4		
81	Перевезення сміття до 10 км	т	4		
			Загальна вартість:		

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

_____ Ознайомлений (підпис/ПІБ)

УМОВИ ОПЛАТИ

Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підприємця, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п'яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підприємця, що вказаний в реквізитах Договору

Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).

ПІБ: _____

ПІДПИС: _____

ПОСАДА: _____

Електронна пошта та мобільний телефон _____

ПЕЧАТКА:

ДАТА:

ПЕЧАТКА:

ДАТА:

Проект АВО АА
«Легкі та середні ремонти» інтернатних закладів в Миколаївській області

ЛОТ 3 Місце знаходження об'єкта: Відділення комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Вознесенський центр надання соціальних послуг Миколаївська обл. Вознесенський р-н , м. Вознесенськ вул. Михайлівська.					
Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,035		
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01		
3	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01		
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,085		
5	Демонтаж [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,2		
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів в водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3		
7	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,03		
8	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром м	100м	0,1		
9	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,39		
10	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,085		
11	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,007		
12	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01		
13	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,115		
14	Пробивання гнізд розміром 150 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,02		
15	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02		
16	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02		
17	Демонтаж Установлення піддонів душових сталеви	10к-т	0,1		
18	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,05		
19	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,03		
20	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2		
21	Муфта 20/15 різьба внутрішня	шт	27		
22	Кран 15мм	шт	10		
23	Коліно монтажне Ф20	шт	34		
24	Муфта 20/20	шт	6		
25	Коліно 20 мм х90%	шт	50		
26	Коліно 20 мм х45%	шт	45		
27	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,28		
28	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 20х1,8 мм	м	28		
29	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3		
30	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	30		
31	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2		
32	Установлення раковин	10к-т	0,2		
33	Установлення змішувачів	10шт	0,3		
34	Установлення душових кабінки з дверима з металопастику	100 шт	0,01		
35	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,06		
36	Прокладання ізовлених проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,5		
37	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,02		
38	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02		
39	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,04		
40	Установча коробка 65мм	шт	4		
41	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04		
42	Установлення вентиляторів у квартирах витяжка	шт	1		
43	Вентилятор каналний діаметром 100мм	шт	1		
44	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,01		
45	Установлення рекуператора	шт	1		
46	Рекуператор типу PRANA 150 SANDART	шт	1		
47	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,01		
48	Установлення опалювальних радіаторів чавунних	100кВт	0,025		
49	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,03		
50	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,1		
51	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,085		
52	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,085		
53	Улаштування першого шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,085		
54	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,085		

55	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,097		
56	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,085		
57	Плитки керамічні для підлог	м2	8,5		
58	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	48		
59	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4		
60	Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону	100м2	0,03		
61	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,085		
62	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	100м2	0,5		
63	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,085		
64	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,085		
65	Шпаклювання стель	100м2	0,085		
66	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,085		
67	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,085		
68	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1		
69	ґрати вентиляційні для підлог 150х200 мм	шт	1		
70	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,035		
71	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01		
72	Полотна дверні ПВХ 1300х2500мм	шт	1		
73	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02		
74	Піна монтажна	бал	1		
75	Поручі відкідні в комплекті для інвалідів	шт	2		
Розділ 1. спальня кімната					
76	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0325		
77	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,001		
78	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,54		
79	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів поверхонь підвісних стель	100м2	0,18		
80	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,18		
81	Шпаклювання стель	100м2	0,18		
82	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,18		
83	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,18		
84	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,19		
85	Пробивання отворів глибиною 100 мм, в цегляних стінах	10шт	0,1		
86	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,3		
87	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,3		
88	Провід 3х2,5	м	30		
89	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06		
90	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,02		
91	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	100шт	0,03		
92	Установча коробка 65мм	шт	3		
93	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01		
94	Установлення рекуператора	шт	1		
95	Рекуператор типу PRANA 150 SANDART	шт	1		
96	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,03		
97	Улаштування під покриття підлоги основи з ОСБ 12мм	100м2	0,19		
98	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,19		
99	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,17		
100	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	10		
101	Шпаклювання стін	100м2	0,57		
102	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,57		
103	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,57		
104	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,035		
105	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01		
106	Полотна дверні ПВХ 1300х2500мм	шт	1		
107	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01		
108	Піна монтажна	бал	1		
Розділ 2. Кімната відпочинку					
109	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0325		
110	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,001		
111	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,75		
112	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,26		
113	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,26		
114	Шпаклювання стель	100м2	0,26		
115	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,26		

116	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,26		
117	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,26		
118	Пробивання отворів глибиною 100 мм, в цегляних стінах	10шт	0,1		
119	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,3		
120	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,3		
121	Провід 3х2,5	м	30		
122	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06		
123	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,05		
124	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,05		
125	Установча коробка 65мм	шт	5		
126	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03		
127	Установлення рекуператора	шт	1		
128	Рекуператор типу PRANA 150 SANDART	шт	1		
129	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,06		
130	Улаштування під покриття підлоги основи з ОСБ 12мм	100м2	0,26		
131	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,26		
132	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,28		
133	Зднувальні елементи для плінтуса	шт	10		
134	Шпаклювання стін	100м2	1,13		
135	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	1,13		
136	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,13		
137	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,07		
138	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,02		
139	Полотна дверні ПВХ 1300х2500мм	шт	2		
140	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,02		
141	Піна монтажна	бал	2		
142	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях	100м2	0,25		
Розділ 3. Їдальня					
143	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0325		
144	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,001		
145	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,58		
146	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,15		
147	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,15		
148	Шпаклювання стель	100м2	0,15		
149	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,15		
150	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,15		
151	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,15		
152	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	0,7		
153	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,7		
154	Провід 3х2,5	м	70		
155	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02		
156	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06		
157	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах,кількість ламп 1 шт	100шт	0,05		
158	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,05		
159	Установча коробка 65мм	шт	5		
160	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03		
161	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,06		
162	Улаштування під покриття підлоги основи з ОСБ 12мм	100м2	0,15		
163	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	0,15		
164	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,18		
165	Зднувальні елементи для плінтуса	шт	6		
166	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1		
167	Плитки керамічні облицювальні	м2	10		
168	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	52		
169	Шпаклювання стін	100м2	0,54		
170	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,54		
171	Поліпшене фарбування стін сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,54		
172	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,035		
173	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01		
174	Полотна дверні ПВХ 1300х2500мм	шт	1		
175	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01		
176	Піна монтажна	бал	1		
177	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,06		
178	Кран 15мм	шт	3		
179	Коліно монтажне Ф20	шт	3		
180	Муфта 20/20	шт	1		
181	Коліно 20 мм х90%	шт	3		

182	Труби поліпропіленові для гарячої води і опалення діам. 20 мм	м	6		
183	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1		
184	Установлення змішувачів	10шт	0,1		
Розділ 4. Зала					
185	Розбирання дерев'яних сходів з площадками	100м2	0,024		
186	Улаштування сходів , площадок та пандуса	м2	7,04		
187	Терасна доска	м2	6,1		
188	Установлення огорож з поручнями	100м	0,04		
			Загальна вартість:		

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

_____ Ознайомлений (підпис/ПІБ)

УМОВИ ОПЛАТИ

Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підприємця, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п'яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підприємця, що вказаний в реквізитах Договору

Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).

ПІБ: _____

ПІДПИС: _____

ПОСАДА: _____

Електронна пошта та мобільний телефон _____

ПЕЧАТКА:

ДАТА:

ПЕЧАТКА:

ДАТА:

Проект АВО АА
«Легкі та середні ремонти» інтернатних закладів в Миколаївській області

ЛОТ 4 Місце знаходження об'єкта: Спецшкола Миколаївської обласної ради за адресою 56630, Миколаївська область с. Лиса Гора вул. Велика.

Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн.	Вартість, грн.
1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,24		
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,15		
3	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,03		
4	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,11		
5	Демонтаж [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,1		
6	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2		
7	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,2		
8	(Демонтаж)Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,05		
9	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,25		
10	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,25		
11	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,11		
12	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,15		
13	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02		
14	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,02		
15	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,08		
16	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,14		
17	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2		
18	Муфта 20/15 різьба внутрішня	шт	27		
19	Кран 15мм	шт	10		
20	Коліно монтажне Ф20	шт	34		
21	Муфта 20/20	шт	6		
22	Коліно 20 мм х90%	шт	50		
23	Коліно 20 мм х45%	шт	45		
24	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20мм	100м	0,28		
25	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 20х1,8 мм	м	28		
26	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25мм	100м	0,2		
27	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 25х2 мм	м	20		
28	Установлення унітазів з безпосередньопрієднаним бачком	10к-т	0,1		
29	Установлення раковин	10к-т	0,3		
30	Установлення змішувачів	10шт	0,3		
31	Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см	100шт	0,08		
32	Прокладання коробів пластикових	100м	0,05		
33	Прокладання ізовольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,4		
34	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах,кількість ламп 1 шт	100шт	0,03		
35	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25А	100шт	0,02		
36	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,06		
37	Установча коробка 65мм	шт	14		
38	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,06		
39	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,03		
40	Установлення розподільних коробок	100шт	0,09		
41	Розподільча коробка 80мм	шт	4		
42	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1		
43	Вентилятор каналний діаметром 100мм	шт	1		
44	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,01		
45	Установлення рекуператора	шт	1		
46	Рекуператор типу PRANA 150 SANDART	шт	1		
47	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,11		
48	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,55		
49	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,1		
50	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,12		
51	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,12		
52	Улаштування першого шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,12		
53	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,12		

54	Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону	100м2	0,02		
55	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,05		
56	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	100м2	0,45		
57	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,11		
58	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м2	0,05		
59	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	4		
60	ґрати вентиляційні для підлог 150х200 мм	шт	4		
61	Заповнення дверних прорізів готовими	100м2	0,07		
62	дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах				
63	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,2835		
64	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,15		
65	Полотна дверні МДФ 800х2050мм	шт	15		
66	З'єднувальна планка для ліноліуму	м	12		
67	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,15		
68	Піна монтажна	бал	10		
69	Улаштування під покриття підлоги основи з ОСБ 12мм	100м2	2,7		
70	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	2,7		
71	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,9		
72	З'єднувальні елементи для плінтуса	шт	80		
73	Знімання дверних полотен	100 м2	0,02		
74	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,001		
75	Демонтаж Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,3		
76	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,12		
77	Демонтаж Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,1		
78	Демонтаж Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,4		
79	Демонтаж Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром	100м	0,08		
80	Демонтаж Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50	100м	0,05		
81	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,25		
82	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,24		
83	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами	100 м2	0,24		
84	Шпаклювання стель	100м2	0,24		
85	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	0,24		
86	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,24		
87	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,25		
88	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,12		
89	Заміна трапів діаметром 50 мм	шт	2		
90	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,5		
91	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,02		
92	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06		
93	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм	100шт	0,05		
94	При свердлінні кільцевими алмазними свердлами з застосуваннямохолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів на висоті від опорної площі більше 1 м додається до норм 46-26-1 - 46-26-16	100шт	0,05		
95	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,06		
96	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,12		
97	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	10,45		
98	Труби поліетиленові діаметр 100 мм	м	12		
99	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових[поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,35		
100	Кран 15мм	шт	10		
101	Коліно монтажне Ф20	шт	10		
102	Муфта 20/20	шт	6		
103	Коліно 20 мм х90%	шт	18		
104	Коліно 20 мм х45%	шт	17		
105	Труби поліпропіленові для гарячої води і опалення діам. 20 мм	м	35		
106	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,3		
107	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,3		
108	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,1		
109	Установлення душових перегородок металопластикових	10шт	0,3		
110	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,5		
111	Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 1 цеглину вручну	100 отв.	0,05		
112	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1		
113	Прокладання ізоляованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,2		
114	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	0,02		
115	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25А	100шт	0,02		
116	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,05		
117	Установча коробка 65мм	шт	5		
118	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02		

119	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02		
120	Установлення розподільних коробок	100шт	0,02		
121	Розподільча коробка 80мм	шт	2		
122	Установлення опалювальних конвекторів	100кВт	0,01		
123	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1		
124	Пробивання гнізд розміром 250х250 мм в цегляних стінах вручну	100гнізд	0,01		
125	Установлення рекуператора	шт	1		
126	Рекуператор типу PRANA 150 SANDART	шт	1		
127	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,12		
128	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,42		
129	Ремонт штукатурки прямокутних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,05		
130	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20	100м2	0,12		
131	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,12		
132	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,12		
133	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,12		
134	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,12		
135	Плитки керамічні для підлог	м2	12		
136	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СУПЕР CM 11	кг	62		
137	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5		
138	Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону	100м2	0,08		
139	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,08		
140	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та	100м2	0,42		
141	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,12		
142	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,12		
143	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,12		
144	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,14		
145	Зеднування для плінтусу	шт	15		
146	Заміна вентиляційних ґрат	100шт	0,01		
147	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0189		
148	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01		
149	Полотна дверні МДФ 800х2050мм	шт	1		
150	Установлення замків дверних урізних	100 шт	0,01		
151	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,02		
152	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,06		
153	Розбирання монолітних бетонних фундаментів	1 м3	6		
154	Демонтаж Установлення чаш [унітазів] підлогових з високорозташованим бачком	10к-т	0,3		
155	Демонтаж Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,03		
156	Демонтаж Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром	100м	0,02		
157	Демонтаж Установлення піддонів душевих сталевих	10к-т	0,2		
158	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,02		
159	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,06		
160	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,06		
161	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,01		
162					
163	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,02		
164	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,02		
165	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2		
166	Труби поліетиленові діаметр 100 мм	м	2		
167	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	2		
168	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,18		
169	Труби поліпропіленові для гарячої води і опалення діам. 25 мм	м	18		
170	Кут 25 мм на 90град	шт	5		
171	Трійник прямий, діаметр 25х20х25 мм	10шт	0,2		
172	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,25		
173	Кран 15мм	шт	10		
174	Коліно монтажне Ф20	шт	10		
175	Муфта 20/20	шт	6		
176	Коліно 20 мм х90%	шт	18		
177	Коліно 20 мм х45%	шт	17		
178	Труби поліпропіленові для гарячої води і опалення діам. 20 мм	м	25		
179	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4		
180	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,2		
181	Водонагрівач електричний	шт	2		
182	Установлення перегородки туалетної двері металопластикові	100 шт	0,03		
183	Установлення вішалок, підстакиників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,5		
184	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм	100м2	0,2		
185	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20	100м2	0,06		

186	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,06		
187	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,08		
188	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,08		
189	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,08		
190	Плитки керамічні для підлог	м2	8		
191	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	48		
192	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4		
193	Облицювання поверхонь стовпів, пілястр та укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону	100м2	0,06		
194	Облицювання поверхонь стін керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами в громадських будівлях по цеглі та бетону	100м2	0,02		
195	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,048		
196	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металевих	100м2	0,0287		
197	Навантаження сміття вручну	1 т	30		
198	Перевезення сміття до 10 км	т	30		
		Загальна вартість:			

Ми погоджуємося з умовами, що ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Ознайомлений (підпис/ПІБ)

УМОВИ ОПЛАТИ

Оплата за цим проектом буде здійснюватися на умовах попередньої оплати у розмірі 40 % (сорока відсотків) від загальної суми Договору. Замовник здійснює оплату шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підприємця, що вказаний в реквізитах Договору, на підставі виставленого рахунку протягом 5 (п'яти) банківських днів з моменту його отримання. Подальша оплата робіт здійснюється на підставі підписаних Сторонами підтверджуючих документів по виконанню робіт – актів виконаних робіт протягом 5-ти (п'яти) банківських днів з дня їх підписання, шляхом перерахування Замовником грошових коштів на поточний рахунок Підприємця, що вказаний в реквізитах Договору

Фінансову пропозицію слід надавати за принципом «все включено», оскільки весь бюджет має включати всі будівельні послуги та закупівлю будівельних матеріалів та товарів згідно з кошторисом, наданим БО БФ Рокада, включаючи допоміжні витрати (адміністрація, транспортування, доставка матеріалів, розміщення робочих бригад, страхування, амортизація машин і обладнання, споживання електрики, тепла та води, тощо).

ПІБ: _____

ПІДПИС: _____

ПОСАДА: _____

Електронна пошта та мобільний телефон _____

ПЕЧАТКА:

ДАТА:

ПЕЧАТКА:

ДАТА: